

施設整備計画

都道府県名	茨城県
市町村名	つくばみらい市

1 計画名称 つくばみらい市公立学校等施設整備計画

2 計画作成主体 つくばみらい市

3 計画期間 平成 27 年度

4 域内の公立の義務教育諸学校等施設の整備状況について

①保有校数及び耐震化の状況等(H27.4.1現在)

保有校等	域内全棟数 (a)	(a)のうちS56年以 前に建設された棟 (b)	耐震診断 実施率	
			うち耐震性 のある棟	うち耐震性 の無い棟
小学校	11校	21棟	100%	1棟
中学校	4校	7棟	100%	5棟
高等学校	校	棟	%	棟
特別支援学校	校	棟	%	棟
幼稚園	3校	2棟	100%	2棟
学校給食施設	箇所			
単独校調理場	箇所			
共同調理場	2箇所			
スポーツ施設				
学校水泳プール	14箇所			
学校武道場	3箇所			
社会体育施設	1箇所			

②その他、特記すべき状況・課題

本市は、平成18年3月27日に旧伊奈町及び旧谷和原村が合併して誕生した市であり、平成20年度に屋内運動場の耐震化が完了し、平成27年度までに校舎の耐震化を完了する予定である。今後、学校施設の非構造部材の耐震化を推進する。

公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

三島小学校校舎については、耐震診断により耐震性が無いことが確認されたため耐震補強工事を行うものである。
 伊奈中学校校舎及び渡り廊下(その1)については、耐震診断により耐震性が無いことが確認されたため耐震補強工事を行うものである。
 伊奈中学校渡り廊下(その2)については、耐震診断により構造耐震指標(Is)の値が0.3に満たないため、取り壊しを行うものである。
 小絹中学校柔剣道場については、水平投影面積が200㎡を超える吊り天井を有していることから、改修工事を行うものである。

(目標耐震化率の設定)

学校区分	耐震性の無い棟		計画期間中に耐震化を図る棟数		耐震化事業実施による耐震化率の目標(%)	
	うち、Is値0.3未満等の棟数	うち、Is値0.3未満等の棟数	うち補強	うち改築	(現状)	(目標)
小学校	1棟	0棟	1棟	0棟	97.1	100.0
中学校	5棟	1棟	5棟	1棟	70.6	100.0
高等学校			棟	棟		
特別支援学校			棟	棟		
幼稚園	2棟	2棟	0棟	0棟	33.3	33.3

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

③教育環境の質的な向上を図る整備

三島小学校校舎のトイレや教室等を改修し、学校教育・学校衛生環境の向上を図る。
 伊奈中学校校舎のトイレや教室等を改修し、学校教育・学校衛生環境の向上を図る。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

6 5の目標を達成するために必要な整備事業について

※（様式2、3）

7 5の目標に対して行う事後評価について

計画の初年度に庁内において5の目標の達成度合いについて計測するための指標等を検討し、計画期間経過後にその策定した指標等に基づき目標の達成度合いを計測し、評価結果等を当市のホームページ等で公表する。