



2階平面図 S=1/150

- 凡例
- 斜線部分は防水改修範囲を示す
 - トップライト廻り：シーリング打ち替え 10ヶ所
 - 内の数字は設備配管支持アングル架台の個数を示す
 - 改修用横引きドレイン100、ゴミ取りカゴ設置個所を示す。
 - 改修用横引きドレイン100
 - 改修用縦引きドレイン100

外部仕上表				
部位	仕上(現況)	記号	仕上(改修)	記号
屋根 R-	押入コンクリート (ア) 50 アスファルト防水(絶縁工法)	R-1	高圧洗浄の上エキスパンション自他 撤去 下地調整の上、(ア)1.5 珪藻土シート機械固定工法	R-1
	フッ素樹脂鋼板構瓦 (ア) 0.4 アスファルトルーフィング 2.2kg スカイモルタル (ア) 40	R-2	現況のまま	R-2
	フッ素樹脂鋼板 八ヶ岳 (ア) 0.4 アスファルトルーフィング 2.2kg 高圧木毛セメント板 (ア) 20	R-3	現況のまま	R-3
	フッ素樹脂鋼板 八ヶ岳 (ア) 0.4 アスファルトルーフィング 2.2kg スカイモルタル (ア) 40	R-4	現況のまま	R-4
	塗膜防水 (ア) 2.0 モルタル金ゴテ(水勾配付)	R-5	高圧洗浄、下地調整の上、 ウレタン塗膜防水X-2工法 再施工	R-5
	アルミバンチングメタル t=3.0 下地：鉄骨 垂組メッキ処理	R-6	現況のまま	R-6

外部仕上表				
部位	仕上(現況)	記号	仕上(改修)	記号
軒樋	ルーフドレイン 縦引型 100	R-7	現況のまま	R-7
	ルーフドレイン 横引型 100	R-8	改修用ドレイン 新設(施工ヶ所は凡例参照)	R-8
	整樋：硬質カラー塩ビ管 100	R-9	現況のまま	R-9
	笠木：アルミ笠木(シルバー)	R-10	現況のまま	R-10

シート防水 ステンレス脱気筒：1/50 m²個所